



ORÇAMENTO SINTÉTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3	389,35	436,345	1.309,03	1,54 %
2			ALVENARIA					22.775,27	26,80 %
2.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	m²	9	29,27	32,803	295,23	0,35 %
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	m²	19,62	7,81	8,753	171,74	0,20 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	m²	3,5	47,20	52,897	185,13	0,22 %
2.4	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X20X9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF-12/2021	m²	2,34	114,76	128,612	300,95	0,35 %
2.5	93187	SINAPI	VERGA MOLDA DA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF-03/2016	m	9,6	98,60	110,50	1.060,80	1,25 %
2.6	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDA DA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF-03/2016	m	9,6	93,23	104,483	1.003,03	1,18 %
2.7	93192	SINAPI	VERGA MOLDA DA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF-03/2016	m	16,5	56,94	63,813	1.052,91	1,24 %
2.8	87317	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MANUAL AF-08/2019	m²	0,232	697,33	781,498	181,30	0,21 %
2.9	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3:7 (EM VOLUME DE CIMENTO CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA ENBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO PREPARO MANUAL AF-08/2019	m²	0,928	688,03	771,075	715,55	0,84 %
2.10	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROLINEAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF-12/2017	m²	25,172	1,38	1,547	38,94	0,05 %
2.11	94368	SINAPI	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS SEM VÃOS AF-04/2017	m²	25,172	174,22	195,248	4.914,78	5,78 %
2.12	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2019	m²	12	397,13	438,339	5.260,06	6,19 %
2.13	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEM 100% (TENE OU MEDA) 90X210 CM/ESPESURA DE 3,5 CM INCLUSIVE DOBRADILHAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-12/2019	UN	8	445,56	489,339	3.994,71	4,70 %
2.14	910262	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO 90X210 CM/ESPESURA 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF-01/2021	UN	2	110,675	119,417	2.278,94	2,68 %
2.15	100102	SINAPI	PORTA DE COBRE DE ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO INCLUSIVE VIDRO LISO IN COLOR FECHADURA E PUXADOR SEM ALIZAR AF-12/2019	m²	2,52	447,82	524,286	1.321,20	1,55 %
3			ELETRICOS					14.061,53	16,55 %
3.1	104480	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARA METRAGEM DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+1T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE CASOS, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO E QUEDRA (EXCETO CHUVERO) AF-11/2022	UN	9	129,05	144,626	1.301,43	1,53 %

5

3.3	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	513,21	575,154	575,15	0,88 %
3.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8	131,73	1.471,630	1.181,04	1,39 %
3.5	83641	SINAPI	PARA-RAIO BAIXA TENSÃO PRBT-S RDS 280 V 10 Ka, REDE CONVENCIONAL	UN	8	186,00	208,450	1.667,60	1,96 %
3.6	83377	SINAPI	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	20,79	23,299	186,39	0,22 %
3.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80	22,50	25,216	2.017,28	2,37 %
3.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. OBSERVAÇÃO: 4 ROLOS DE 100 m EM CORES DIFERENTES.	M	400	6,37	7,139	2.855,60	3,36 %
3.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	4,33	4,853	485,30	0,57 %
3.10	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	60,71	68,038	612,34	0,72 %
3.11	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	156,55	175,446	175,44	0,21 %
3.12	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 24 W OU MAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25	65,22	73,092	1.827,30	2,15 %
4			PINTURA					15.159,59	17,84 %
4.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	534,84	2,82	3,160	1.690,09	1,99 %
4.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_05/2017	m²	46,4	32,01	35,874	1.664,55	1,96 %
4.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	46,4	18,35	20,565	954,21	1,12 %
4.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	534,84	16,93	18,973	10.147,51	11,94 %
4.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	m²	30,24	20,75	23,295	703,23	0,83 %
5			CALCAMENTO					31.672,37	37,27 %
5.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	466,38	2,73	3,060	1.427,12	1,68 %
5.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	466,38	56,76	63,611	29.666,90	34,91 %
5.3	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	281,11	315,040	315,04	0,37 %
5.4	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	12	19,58	21,943	263,31	0,31 %

Total sem BDI	75.825,69
Total do BDI	R\$ 9.152,10
Total Geral	R\$ 84.977,79

26



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM



ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA- CARTA CONVITE Nº 001/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS GABINETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM/TO, AMPLIAÇÃO DE SUA COZINHA, CONVERSÃO DA SALA DE TRABALHO 03 EM RECEPÇÃO E CALÇAMENTO DA AREA EXTERNA INTERIOR DA EDIFICAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO, ANEXO AO EDITAL.

1. Abertura da sessão

Às 09h15min do dia 23 de outubro de 2023, reuniram-se na sala destinada a esta sessão, o Presidente da Comissão de Licitação Solange Luiza Vieira e sua equipe de apoio composta por Enivaldo Gomes da Silva e Leni Pinto de Oliveira, designados pela portaria nº 003/2023, com a finalidade de proceder a recepção e abertura dos envelopes contendo a documentação e propostas, referente ao Julgamento da Licitação modalidade CARTA CONVITE nº 001/2023, tipo MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Inicialmente o Presidente da Comissão de Licitação declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento. Conforme condições e preceitos fixados no citado edital e seus anexos. Nos termos do §3º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, o aviso sobre esta Carta Convite teve seu extrato publicado no Placard da Câmara Municipal de Pium/TO e o aviso deste encaminhado a 03(três) empresas convidadas, observando o prazo mínimo legal de 05(cinco) dias uteis, sendo afixado no quadro de avisos. As empresas W. S. CONSTRUÇÃO LTDA e 22.599.263 AILTON COELHO FURTADO protocolaram tempestivamente os envelopes juntamente a Comissão de Licitação no dia 20 de outubro de 2023. Iniciando-se a sessão, inicialmente fez-se o credenciamento das participantes, registrando-se á presença das seguintes empresas interessadas no certame:


LICITANTE	CNPJ	REPRESENTANTE	CPF
22.599.263 AILTON COELHO FURTADO	22.599.263/0001-00	AILTON COELHO FURTADO	000.018.101-38
W. S. CONSTRUÇÃO LTDA	24.478.013./0001-39	WILSON DA SILVA BOTELHO	973.825.071-49
LUSTOSA SERVIÇOS LTDA	42.620.364/0001-14	KARLLINDO LUSTOSA TAVARES	050.457.991-69

DOS FATOS:

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO. Foi solicitado aos representantes das licitantes presente vistarem toda documentação. Passou-se para análise da documentação por parte da Comissão de Licitação, que declarou concluída a análise e conferência da documentação, constatou-se que:



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM



todas as empresas foram habilitadas. Foi dada palavra aos representantes, sendo que não apresentarem qualquer manifestação ou impugnação quanto aos documentos vistoriados. As empresas participantes abriram mão do prazo legal de recurso a que têm direito a esta fase e não havendo manifestação de recurso por parte dos licitantes presentes, procedeu-se com abertura dos envelopes nº 02- PROPOSTAS, para rubrica, conhecimentos dos preços e condições.

LICITANTE	CNPJ	VALOR GLOBAL R\$
22.599.263 AILTON COELHO FURTADO	22.599.263/0001-00	R\$ 84.977,79
W. S. CONSTRUÇÃO LTDA	24.478.013./0001-39	R\$ 84.870,20
LUSTOSA SERVIÇOS LTDA	42.620.364/0001-14	R\$ 84.440,30

Foi solicitado aos representantes das licitantes presentes, vistoriarem as propostas apresentadas e em seguida passou-se a análise das propostas por parte da Comissão Licitação. Pelo critério de Julgamento de **Menor Preço Global** e as demais condições descritas no item 21 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, constante na Carta Convite, decide por unanimidade de seus membros, julgar e, de consequência sugerir a adjudicação do objeto licitado à empresa: LUSTOSA SERVIÇOS LTDA cnpj nº 42.620.364/0001-14. O responsável designado da CPL declarou vencedora a empresa **LUSTOSA SERVIÇOS LTDA cnpj nº 42.620.364/0001-14**, que apresentou **DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA** atendendo todas as exigências previstas no edital. Não tendo nada mais a registrar, procedeu-se a leitura da presente ata que foi aprovada e assinada pelos presentes, disponibilizando-se cópia da mesma a todos os licitantes presente e posteriormente no Placard da Câmara Municipal de Pium/TO.

Deu-se por encerrada a presente reunião as 10h06m.

Responsável designado: Solange Luiza Vieira - Ass: Solange Luiza Vieira

Equipe de Apoio: Enivaldo Gomes da Silva- Ass: _____

Equipe de Apoio: Leni Pinto de Oliveira - Ass: Leni Pinto de Oliveira

LICITANTES:

1- **22.599.263 AILTON COELHO FURTADO**

REPRESENTANTE: AILTON COELHO FURTADO

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: _____

2- **W. S. CONSTRUÇÃO LTDA**

REPRESENTANTE: WILSON DA SILVA BOTELHO



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM



ASSINATURA DO REPRESENTANTE: _____

3- LUSTOSA SERVIÇOS LTDA

REPRESENTANTE: KARLLINDO LUSTOSA TAVARES

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: Karllindo Lustosa Tavares.

(Handwritten mark)




ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

ENCERRO, nesta data, o 1º volume dos autos do Processo Administrativo nº 035/2023, que tem como assunto **Contratação de empresa para reforma dos gabinetes da Câmara Municipal de Pium/TO, ampliação de sua cozinha, conversão da sala de trabalho 03 em recepção e calçamento da área externa interior da edificação, conforme memorial descritivo, projeto, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária e demais documentação, anexo ao edital**, destinado a este *Poder Legislativo*, iniciando na folha de número _____ e findando nesta folha nº _____, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Pium/TO., 23 de outubro de 2023.


SOLANGE LUIZA VIEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 003/2023

